REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 18-2025
Stavba: **Parkovisko pri bytovom dome č. 97 - úpravy a rozšírenie**

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

ČS:
Dátum: 28.5.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020316298

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	24 630,30
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**24 630,30**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**24 630,30**	**5 664,97**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**30 295,27**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18-2025

Stavba: **Parkovisko pri bytovom dome č. 97 - úpravy a rozšírenie**

Miesto: **SO 01 Stavebno - technické riešenie dopravy** Dátum: 28.05.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**24 630,30**	**30 295,27**
18- 2025 - 1	**SO 01 Stavebno - technické riešenie dopravy**	24 630,30	30 295,27
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatné náklady		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**24 630,30**	**30 295,27**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Parkovisko pri bytovom dome č. 97 - úpravy a rozšírenie
Objekt:
18 - 2025 - 1 - SO 01 Stavebno – technické riešenie dopravy

JKSO:		ČS:	
Miesto:	Dubnica nad Váhom	Dátum:	28.05.2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	IČO:	17 317 282
		IČ DPH:	SK2020316298
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **24 630,30**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	24 630,30	23,00%	5 664,97

Cena s DPH **v EUR** **30 295,27**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Parkovisko pri bytovom dome č. 97 - úpravy a rozšírenie
Objekt:
18 - 2025 - 1 - SO 01 Stavebno – technické riešenie dopravy

Miesto:	Dubnica nad Váhom	Dátum:	28.05.2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 630,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	23 547,54
1 - Zemné práce	3 011,59
5 - Komunikácie	16 557,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 913,81
99 - Presun hmôt HSV	64,79
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 082,76

ROZPOČET

Stavba:
Parkovisko pri bytovom dome č. 97 - úpravy a rozšírenie
Objekt:
18 - 2025 - 1 - SO 01 Stavebno – technické riešenie dopravy

Miesto: Dubnica nad Váhom — Dátum: 28.05.2026
Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom — Projektant:
Zhotoviteľ: — Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 630,30**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 547,54
	D	1	Zemné práce				3 011,59
1	K	111101105.S	Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 - skrývka vegetácie - hr. 25cm	m2	230,600	3,18	733,31
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"nové parkovacie miesta + úprava napojenia chodníka				
	VV		"1,050+58,360+82,480+86,890+1,170+0,650				
	VV		VV0001		230,600		
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	127,230	1,69	215,02
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"odstránenie obrusnej vrstvy				
	VV		"127,230				
	VV		VV0004		127,230		
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, s vybúraním lôžka -0,06500t - cestný obrubník	m	49,756	4,68	232,86
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"vytrhanie pôvodného obrubníka				
	VV		"49,756				
	VV		VV0005		49,756		
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	42,499	6,55	278,37
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"nové parkovacie státia typ A				
	VV		"82,480*0,25				
	VV		"nové parkovacie státia typ B				
	VV		"86,890*0,25				
	VV		"dopojenie chodníka+dlažba pre nevidiacich				
	VV		"(1,170*0,05)+(0,650*0,15)				
	VV		VV0003		42,499		
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	42,499	0,64	27,20
	VV		VV0003		42,499		
	VV		Medzisúčet		42,499		
	VV		Súčet		42,499		
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	42,499	1,04	44,20
	VV		VV0003		42,499		
	VV		Medzisúčet		42,499		
	VV		Súčet		42,499		
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,499	6,53	277,52
	VV		VV0003		42,499		
	VV		Medzisúčet		42,499		
	VV		Súčet		42,499		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	297,493	0,45	133,87
	VV		VV0003*7		297,493		
	VV		Medzisúčet		297,493		
	VV		Súčet		297,493		
9	K	180402110.S	Zahumusovanie hr. 200mm, vrátane zatrávnenia v rovine alebo na svahu	m2	59,410	4,78	283,98
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"obnova trávnatej plochy				
	VV		"1,050+58,360				
	VV		VV0002		59,410		
10	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*m2*	*59,410*	*10,19*	*605,39*
	VV		VV0002		59,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčet		59,410		
	VV		Súčet		59,410		
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	230,600	0,78	179,87
	VV		VV0001		230,600		
	VV		Medzisúčet		230,600		
	VV		Súčet		230,600		
	D	5	Komunikácie				16 557,35
12	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm - typ B, D1	m2	87,540	1,11	97,17
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"štrkodrvina fr. 4-8 - typ B, D1				
	VV		"86,890+0,650				
	VV		VV0012		87,540		
13	*M*	*583410001200.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm*	*t*	*4,333*	*21,86*	*94,72*
	VV		VV0012*0,03*1,65		4,333		
	VV		Medzisúčet		4,333		
	VV		Súčet		4,333		
14	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm - 31,5 (45) GC - typ D, D1	m2	1,820	6,81	12,39
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"podklad štrkodrvina - Typ D, D1				
	VV		"1,170+0,650				
	VV		VV0009		1,820		
15	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - 31,5 (45) GC - typ A, B	m2	169,370	8,71	1 475,21
16	K	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm - typ A, B	m2	169,370	18,65	3 158,75
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"podklad MSK - typ A, B				
	VV		"82,480+86,890				
	VV		VV0011		169,370		
17	K	567123811.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm - typ D, D1	m2	1,820	85,62	155,83
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"podklad kamenivo - typ D, D1				
	VV		"1,170+0,650				
	VV		VV0010		1,820		
18	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	82,480	1,01	83,30
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"infiltračný postrek - typ A				
	VV		"82,480				
	VV		VV0007		82,480		
19	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	128,400	0,74	95,02
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"spojovací postrek				
	VV		"127,230+1,170				
	VV		VV0006		128,400		
20	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1,170	22,48	26,30
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"asfaltový kryt - typ D				
	VV		"1,170				
	VV		VV0015		1,170		
21	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	209,710	28,10	5 892,85
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"asfaltový kryt - typ A,C				
	VV		"82,480+127,230				
	VV		VV0014		209,710		
22	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - typ A	m2	82,480	38,05	3 138,36
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"asfaltový kryt - typ A				
	VV		"82,480				
	VV		VV0013		82,480		
23	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	86,890	14,46	1 256,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"nové parkovacie státia - typ B				
	VV		"86,890				
	VV		VV0021		86,890		
24	*M*	*592460010600.S*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná - chyžbet*	*m2*	*91,235*	*11,48*	*1 047,38*
	VV		VV0021		86,890		
	VV		86,89*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		91,235		
25	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	0,650	14,46	9,40
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"dlažba pre nevidiacich - D1				
	VV		"0,650				
	VV		VV0020		0,650		
26	*M*	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*0,715*	*19,92*	*14,24*
	VV		VV0020		0,650		
	VV		Medzisúčet		0,650		
	VV		Súčet		0,650		
	VV		0,65*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,715		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 913,81
27	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt - komplet	ks	1,000	12,74	12,74
28	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	57,32	57,32
29	*M*	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky vrátane krytky*	*ks*	*1,000*	*31,85*	*31,85*
30	*M*	*404410175686*	*Návesť ZDZ 330-82"Služby (parkovisko P+R)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,000*	*50,95*	*50,95*
31	*M*	*404410175706*	*Návesť ZDZ 325-10 "ZŤP (informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA1, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,000*	*82,80*	*82,80*
32	K	914812213.S	Dočasné dopravné značenie dodávka+montáž, vrátane demontáže	súb	1,000	496,79	496,79
33	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	203,125	1,27	257,97
	VV		parkovacie miesta kolmé				
	VV		4,5*2,5*8+4,95*2,5*8		189,000		
	VV		Medzisúčet		189,000		
	VV		parkovacie miesto pre telesne postihnutých				
	VV		4,95*2,5+1,75		14,125		
	VV		Medzisúčet		14,125		
	VV		Súčet		203,125		
34	K	915716144.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	9,500	2,55	24,23
	VV		parkovacie miesta pre telesne postihnutých				
	VV		9,5		9,500		
	VV		Medzisúčet		9,500		
	VV		Súčet		9,500		
35	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1,020	12,74	12,99
	VV		znak pre telesne postihnutých				
	VV		1,2*0,85		1,020		
	VV		Medzisúčet		1,020		
	VV		Súčet		1,020		
36	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	100,861	12,85	1 296,06
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"obrubník skosený				
	VV		"1,628+73,137+5,411				
	VV		"obrubník bez skosenia				
	VV		"20,685				
	VV		VV0017		100,861		
37	*M*	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm - so skosením*	*ks*	*80,176*	*5,73*	*459,41*
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"obrubník skosený				
	VV		"1,628+73,137+5,411				
	VV		VV0018		80,176		
38	*M*	*592170003800.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm - bez skosenia*	*ks*	*20,685*	*6,04*	*124,94*
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"obrubník bez skosenia				
	VV		"20,685				
	VV		VV0019		20,685		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,796	11,57	32,35
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"parkový obrubník				
	VV		"0,968+1,828				
	VV		VV0016		2,796		
40	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*2,796*	*2,01*	*5,62*
	VV		VV0016		2,796		
	VV		Medzisúčet		2,796		
	VV		Súčet		2,796		
41	K	916932191.S	Výšková úprava cestných vpustov	ks	1,000	202,41	202,41
42	K	953171001.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	57,83	57,83
43	*M*	*552410002900.S*	*Mreža liatinová D600 mm so závesmi, uzamykateľná, d=600 mm, tr. zaťaženia D400*	*ks*	*1,000*	*165,60*	*165,60*
44	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,138	3,07	58,75
45	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	172,242	0,28	48,23
	VV		19,138*9		172,242		0
	VV		Medzisúčet		172,242		
	VV		Súčet		172,242		
46	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,138	0,61	11,67
47	K	979089011.S	Poplatok za skládku - betón 100% - recyklácia	t	4,229	7,64	32,31
48	K	979089212.R	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi 70% recyklácia	t	8,037	7,64	61,40
	VV		(11,482/100)*70		8,037		
	VV		Medzisúčet		8,037		
	VV		Súčet		8,037		
49	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi 30%	t	3,445	7,64	26,32
	VV		(11,482/100)*30		3,445		
	VV		Medzisúčet		3,445		
	VV		Súčet		3,445		
50	K	979089861.S	Poplatok za skládku - zemina	t	67,998	4,46	303,27
	VV		VV0003*1,6		67,998		
	VV		Medzisúčet		67,998		
	VV		Súčet		67,998		
	D	99	Presun hmôt HSV				64,79
51	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	249,201	0,26	64,79
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 082,76
52	K	000300017.S	Vytýčenie inžinierskych sietí	eur	1,000	636,92	636,92
53	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska, vrátane odstránenia	eur	1,000	445,84	445,84

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 18-2025

Stavba: **Parkovisko pri bytovom dome č. 97 - úpravy a rozšírenie**

Dátum: 28.05.2026

Kód	Popis	MJ	Výmera
18 - 2025 - 1	**SO 01 Stavebno – technické riešenie dopravy**		
VV0001	**Výkaz (1)**		**230,600**
	nové parkovacie miesta + úprava napojenia chodníka		0,000
	1,050+58,360+82,480+86,890+1,170+0,650		230,600
Použitie figúry:			
111101105.S	Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 - skrývka vegetácie - hr. 25cm	m2	230,600
181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	230,600
VV0002	**Výkaz (2)**		**59,410**
	obnova trávnatej plochy		0,000
	1,050+58,360		59,410
Použitie figúry:			
180402110.S	Zahumusovanie hr. 200mm, vrátane zatrávnenia v rovine alebo na svahu	m2	59,410
005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	m2	59,410
VV0003	**Výkaz (3)**		**42,499**
	nové parkovacie státia typ A		0,000
	82,480*0,25		20,620
	nové parkovacie státia typ B		0,000
	86,890*0,25		21,723
	dopojenie chodníka+dlažba pre nevidiacich		0,000
	(1,170*0,05)+(0,650*0,15)		0,156
Použitie figúry:			
122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	42,499
122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	42,499
162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	42,499
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,499
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	297,493
979089861.S	Poplatok za skládku - zemina	t	67,998
VV0004	**Výkaz (4)**		**127,230**
	odstránenie obrusnej vrstvy		0,000
	127,230		127,230
Použitie figúry:			
113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	127,230
VV0005	**Výkaz (5)**		**49,756**
	vytrhanie pôvodného obrubníka		0,000
	49,756		49,756
Použitie figúry:			
113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, s vybúraním lôžka - 0,06500t - cestný obrubník	m	49,756
VV0006	**Výkaz (6)**		**128,400**
	spojovací postrek		0,000
	127,230+1,170		128,400
Použitie figúry:			
573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	128,400
VV0007	**Výkaz (7)**		**82,480**
	infiltračný postrek - typ A		0,000
	82,480		82,480
Použitie figúry:			
573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	82,480
VV0008	**podklad štrkodrvina - typ A, B**		**169,370**
	podklad štrkodrvina - typ A, B		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
	82,480+86,890		169,370
VV0009	**Výkaz (9)**		**1,820**
	podklad štrkodrvina - Typ D, D1		0,000
	1,170+0,650		1,820
Použitie figúry:			
564841113.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm - 31,5 (45) GC - typ D, D1	m2	1,820
VV0010	**Výkaz (10)**		**1,820**
	podklad kamenivo - typ D, D1		0,000
	1,170+0,650		1,820
Použitie figúry:			
567123811.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm - typ D, D1	m2	1,820
VV0011	**Výkaz (11)**		**169,370**
	podklad MSK - typ A, B		0,000
	82,480+86,890		169,370
Použitie figúry:			
564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm - typ A, B	m2	169,370
VV0012	**Výkaz (12)**		**87,540**
	štrkodrvina fr. 4-8 - typ B, D1		0,000
	86,890+0,650		87,540
Použitie figúry:			
564801111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm - typ B, D1	m2	87,540
583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	4,333
VV0013	**Výkaz (13)**		**82,480**
	asfaltový kryt - typ A		0,000
	82,480		82,480
Použitie figúry:			
577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - typ A	m2	82,480
VV0014	**Výkaz (14)**		**209,710**
	asfaltový kryt - typ A,C		0,000
	82,480+127,230		209,710
Použitie figúry:			
577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	209,710
VV0015	**Výkaz (15)**		**1,170**
	asfaltový kryt - typ D		0,000
	1,170		1,170
Použitie figúry:			
577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1,170
VV0016	**Výkaz (16)**		**2,796**
	parkový obrubník		0,000
	0,968+1,828		2,796
Použitie figúry:			
916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,796
592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	2,796
VV0017	**Výkaz (17)**		**100,861**
	obrubník skosený		0,000
	1,628+73,137+5,411		80,176
	obrubník bez skosenia		0,000
	20,685		20,685
Použitie figúry:			
916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	100,861
VV0018	**Výkaz (18)**		**80,176**
	obrubník skosený		0,000
	1,628+73,137+5,411		80,176
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm - so skosením	ks	80,176
VV0019	**Výkaz (19)**		**20,685**
	obrubník bez skosenia		0,000
	20,685		20,685
Použitie figúry:			
592170003800.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm - bez skosenia	ks	20,685
VV0020	**Výkaz (20)**		**0,650**
	dlažba pre nevidiacich - D1		0,000
	0,650		0,650
Použitie figúry:			
596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	0,650
592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	0,715
VV0021	**Výkaz (21)**		**86,890**
	nové parkovacie státia - typ B		0,000
	86,890		86,890
Použitie figúry:			
596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	86,890
592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná - chyžbet	m2	91,235