REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1-25
Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Dubnica nad Váhom Dátum: 10. 6. 2026

Objednávateľ: IČO:
Mesto Dubnica nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 17 317 282
STRABAG s.r.o. IČ DPH: SK2020316298

Projektant: IČO:
Ing. Miroslav Vyparina IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Vandriak IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **289 844,80**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**289 844,80**	**66 664,30**

Cena s DPH **v** **EUR** **356 509,10**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1-25

Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Miesto:	**k.ú. Dubnica nad Váhom**	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Miroslav Vyparina
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Vandriak

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**289 844,80**	**356 509,10**
1-25-1	**SO 01 Komunikácie a spevnené plochy**	211 333,18	259 939,81
1-25-2	**SO 02 Verejné osvetlenie**	31 114,12	38 270,37
1-25-3	**SO 03 Dažďová kanalizácia - retenčná nádrž a vsak**	24 982,52	30 728,50
1-25-4	**SO 04 Mobiliár**	10 092,56	12 413,85
1-25-5	**SO 05 Rekonštrukcia chodníkov**	12 322,42	15 156,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-1 - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:		ČS:	
Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Dubnica nad Váhom	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	17 317 282
	STRABAG s.r.o.	IČ DPH:	SK2020316298
Projektant:		IČO:	
	Ing. Miroslav Vyparina	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Peter Vandriak	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **211 333,18**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	211 333,18	23,00%	48 606,63

Cena s DPH **v EUR** **259 939,81**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-1 - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Miroslav Vyparina
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Vandriak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**211 333,18**
HSV - Práce a dodávky HSV	211 333,18
1 - Zemné práce	43 899,01
2 - Zakladanie	7 053,11
5 - Komunikácie	94 750,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	64 923,16
99 - Presun hmôt HSV	707,13

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-1 - SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Miroslav Vyparina
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**211 333,18**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				211 333,18
	D	1	Zemné práce				43 899,01
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	265,000	8,21	2 175,65
2	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1 824,000	1,35	2 462,40
3	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 824,000	10,79	19 680,96
4	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	1 371,000	3,37	4 620,27
5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	1 318,000	4,68	6 168,24
6	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	226,800	6,55	1 485,54
7	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	226,800	0,64	145,15
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	226,800	6,53	1 481,00
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	453,600	0,45	204,12
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	226,800	1,10	249,48
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 472,000	0,78	1 928,16
12	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	714,000	1,12	799,68
13	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*130,127*	*3,48*	*452,84*
14	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	714,000	2,55	1 820,70
15	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*22,063*	*10,19*	*224,82*
	D	2	Zakladanie				7 053,11
16	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 472,000	1,16	2 867,52
17	*M*	*693110004710.S*	*Separačná geotext 400 g/m2*	*m2*	*2 521,440*	*1,66*	*4 185,59*
	D	5	Komunikácie				94 750,77
18	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	2 472,000	9,74	24 077,28
19	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2 472,000	16,88	41 727,36
20	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová hr. 60 mm, prírodná*	*m2*	*2 521,440*	*11,48*	*28 946,13*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				64 923,16
21	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 428,000	12,85	18 349,80
22	*M*	*592170002100.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm*	*ks*	*1 442,280*	*3,82*	*5 509,51*
23	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	645,000	11,57	7 462,65
24	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*651,450*	*2,01*	*1 309,41*
25	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	111,480	102,66	11 444,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 646,440	2,05	3 375,20
27	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 646,440	2,05	3 375,20
28	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 646,440	1,38	2 272,09
29	K	979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	1 066,570	7,64	8 148,59
30	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	342,750	7,64	2 618,61
31	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	237,120	4,46	1 057,56
	D	99	Presun hmôt HSV				707,13
32	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 719,735	0,26	707,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-2 - SO 02 Verejné osvetlenie

JKSO:		ČS:	
Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Dubnica nad Váhom	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	17 317 282
	STRABAG s.r.o.	IČ DPH:	SK2020316298
Projektant:		IČO:	
	Ing. Miroslav Vyparina	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Peter Vandriak	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **31 114,12**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	31 114,12	23,00%	7 156,25

Cena s DPH **v EUR** **38 270,37**

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-2 - SO 02 Verejné osvetlenie

Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Miroslav Vyparina
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Vandriak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**31 114,12**
M - Práce a dodávky M	31 114,12
21-M - Elektromontáže	31 114,12

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-2 - SO 02 Verejné osvetlenie

Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Miroslav Vyparina
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Vandriak

Náklady z rozpočtu — 31 114,12

D M Práce a dodávky M — 31 114,12

D 21-M Elektromontáže — 31 114,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	Pol10	9 Úprava terénu po káb.rýhe (čiastočná)	m2	140,000	2,55	357,00
2	K	Pol11	10 Fólia výstražná+uloženie	m	400,000	1,27	508,00
3	K	Pol12	11 Príplatok za zaťahovanie káblov do 50	m	400,000	1,02	408,00
4	K	Pol13	12 Stožiar pre svietidlo 4 m SAL-4/B60 AL hn	ks	16,000	530,36	8 485,76
5	K	Pol14	13 Elektrická stož. TB-11	ks	16,000	44,62	713,92
6	K	Pol15	14 Svietidlo OP E/Z/400, priemer 60 K-180+ g	ks	16,000	85,75	1 372,00
7	K	Pol16	15 Betonový základ B-40, izolovaný.	ks	16,000	167,20	2 675,20
8	K	Pol17	16 Sada matíc čiernych B50	ks	16,000	5,02	80,32
9	K	Pol18	17 Ochranné pospájanie z FeZn 10 mm	m	420,000	3,82	1 604,40
10	K	Pol19	18 Zalievacia hmota na svorky v zemi (asfalt)	kg	5,000	53,50	267,50
11	K	Pol2	1 Hadica FxP 63 (P50)	m	30,000	7,77	233,10
12	K	Pol20	19 Poistka záv.E 27 mont.a zap.komplet.	ks	16,000	5,31	84,96
13	K	Pol21	20 Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	19,11	152,88
14	K	Pol22	21 Práce v HZS: Súčinnosť s pracovníkmi SS	hod	2,000	63,69	127,38
15	K	Pol23	22 Odborná prehliadka a vypracovanie rev.spr	hod	12,000	25,48	305,76
16	K	Pol24	23 Odborna prehliadka rozv. preskúšanie + at	hod	8,000	25,48	203,84
17	K	Pol3	2 Hadica ochranná FXKVR 75	m	400,000	8,03	3 212,00
18	K	Pol4	3 AYKY 4Bx16 RE *	m	450,000	4,27	1 921,50
19	K	Pol5	4 Kábelová spojka AL do 4x35	ks	2,000	53,50	107,00
20	K	Pol6	5 Výkop jamy pre stožiar 50/50/150	ks	16,000	8,60	137,60
21	K	Pol7	6 Výkop rýhy pre kábel, územn. 30/90 tr.4	m	400,000	10,19	4 076,00
22	K	Pol8	7 Zásyp rýhy 30/80	m	400,000	5,10	2 040,00
23	K	Pol9	8 Pieskovanie káb rýhy(káb.lôž.) + piesok	m	400,000	5,10	2 040,00
24	K	Pol25	Odpad na materiáloch	%		191,07	0,00
25	K	Pol26	Podružný a pomocný materiál	%		76,43	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-3 - SO 03 Dažďová kanalizácia - retenčná nádrž a vsak

JKSO:		ČS:	
Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Dubnica nad Váhom	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	17 317 282
	STRABAG s.r.o.	IČ DPH:	SK2020316298
Projektant:		IČO:	
	Ing. Maroš Salva	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Peter Vandriak	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **24 982,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	24 982,52	23,00%	5 745,98

Cena s DPH **v EUR** **30 728,50**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-3 - SO 03 Dažďová kanalizácia - retenčná nádrž a vsak

Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Maroš Salva
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Vandriak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 982,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 982,52
1 - Zemné práce	3 834,98
2 - Zakladanie	210,54
4 - Vodorovné konštrukcie	1 276,25
5 - Komunikácie	1 442,80
8 - Rúrové vedenie	15 305,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 494,53
99 - Presun hmôt HSV	417,76

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-3 - SO 03 Dažďová kanalizácia - retenčná nádrž a vsak

Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Maroš Salva
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 982,52**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 982,52
	D	1	Zemné práce				3 834,98
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	20,000	8,21	164,20
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,000	8,09	161,80
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	69,770	10,92	761,89
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	69,770	0,64	44,65
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,180	16,38	543,49
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,180	0,64	21,24
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,675	6,53	409,27
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	125,350	0,45	56,41
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,675	1,10	68,94
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,275	6,16	248,09
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia a objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	29,490	11,16	329,11
12	*M*	*583310000100.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm*	*t*	*32,346*	*21,86*	*707,08*
13	*M*	*583310001200.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*14,842*	*21,48*	*318,81*
	D	2	Zakladanie				210,54
14	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,250	200,17	50,04
15	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	2,000	70,06	140,12
16	K	275351216.S	Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	2,000	10,19	20,38
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 276,25
17	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,421	73,96	548,86
18	K	451572111.S1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 16-32 mm	m3	2,024	79,92	161,76
19	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 32- 63 mm	m3	1,245	77,88	96,96
20	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,556	200,17	311,46
21	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,959	80,25	157,21
	D	5	Komunikácie				1 442,80
22	K	566902234.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	12,80	256,00
23	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	20,000	30,98	619,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,000	28,36	567,20
	D	8	Rúrové vedenie				15 305,66
25	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	79,000	7,01	553,79
26	*M*	*286110002700*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 6 m*	*ks*	*13,193*	*85,40*	*1 126,68*
27	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	16,000	12,10	193,60
28	*M*	*286510004400*	*Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia*	*ks*	*16,000*	*4,59*	*73,44*
29	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	6,000	12,10	72,60
30	*M*	*286510017200.S*	*Odbočka 87° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*6,000*	*10,70*	*64,20*
31	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	79,000	4,46	352,34
32	K	894101113.S	Osadenie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	700,61	700,61
33	*M*	*594340000500.S*	*Retenčná nádrž 3300x2230x2070 mm s komínom výšky 600 mm a a liatinovým uzamykateľným poklopom*	*ks*	*1,000*	*7 388,23*	*7 388,23*
34	K	894101113.S1	Vodotesný prestup potrubia DN 150 /vŕtanie + izolácia/	ks	2,000	88,71	177,42
35	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	121,01	242,02
36	*M*	*286610044600.S*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP*	*ks*	*2,000*	*67,77*	*135,54*
37	*M*	*286610044900.S*	*Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U*	*ks*	*2,000*	*52,23*	*104,46*
38	*M*	*286710035800.S*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm*	*ks*	*4,000*	*6,37*	*25,48*
39	*M*	*552410003400*	*Mreža liatinová D 400 na teleskopickú rúru DN 425*	*ks*	*2,000*	*385,81*	*771,62*
40	K	895970000	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	m3	5,184	38,21	198,08
41	*M*	*286650000800*	*Vsakovací blok napr. WAVIN AQUACELL NG 3,0x1,2x0,8 m s príslušenstvom a šachtou*	*m3*	*5,184*	*356,23*	*1 846,70*
42	*M*	*592240008100*	*Poklop pre revízne šachty DN 400, A15*	*ks*	*1,000*	*1,27*	*1,27*
43	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	79,000	1,66	131,14
44	K	8997211321	Dodávka + montáž stojankovej studničky, nerezovej 80x80x955 mm s dopojením na vodovod	ks	2,000	573,22	1 146,44
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 494,53
45	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	8,000	45,28	362,24
46	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	90,000	17,61	1 584,90
47	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	9,700	2,05	19,89
48	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	9,700	2,05	19,89
49	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,700	1,38	13,39
50	K	979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	9,700	50,95	494,22
	D	99	Presun hmôt HSV				417,76
51	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	99,466	4,20	417,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-4 - SO 04 Mobiliár

JKSO:		ČS:	
Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Dubnica nad Váhom	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	17 317 282
	STRABAG s.r.o.	IČ DPH:	SK2020316298
Projektant:		IČO:	
	Ing. Miroslav Vyparina	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Peter Vandriak	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **10 092,56**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	10 092,56	23,00%	2 321,29

Cena s DPH **v EUR** **12 413,85**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-4 - SO 04 Mobiliár

Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Miroslav Vyparina
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Vandriak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 092,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 092,56
1 - Zemné práce	53,92
2 - Zakladanie	288,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 884,98
99 - Presun hmôt HSV	865,42

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-4 - SO 04 Mobiliár

Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Miroslav Vyparina
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 092,56**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 092,56
	D	1	Zemné práce				53,92
1	K	131211101.S	HĺbenIe jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,440	28,92	41,64
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,440	6,53	9,40
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2,880	0,45	1,30
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,440	1,10	1,58
	D	2	Zakladanie				288,24
5	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,440	200,17	288,24
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 884,98
6	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky	ks	9,000	210,18	1 891,62
7	*M*	*553560002400.S*	*Lavička parková s operadlom, liatinová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených dosiek, dĺžky 1950 mm*	*ks*	*9,000*	*777,04*	*6 993,36*
	D	99	Presun hmôt HSV				865,42
8	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,435	159,23	865,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-5 - SO 05 Rekonštrukcia chodníkov

JKSO:		ČS:	
Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Dubnica nad Váhom	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	17 317 282
	STRABAG s.r.o.	IČ DPH:	SK2020316298
Projektant:		IČO:	
	Ing. Miroslav Vyparina	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Peter Vandriak	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **12 322,42**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	12 322,42	23,00%	2 834,16

Cena s DPH **v EUR** **15 156,58**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-5 - SO 05 Rekonštrukcia chodníkov

Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Miroslav Vyparina
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Vandriak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**12 322,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 322,42
1 - Zemné práce	2 512,26
5 - Komunikácie	8 748,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 043,83
99 - Presun hmôt HSV	17,91

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA

Objekt:

1-25-5 - SO 05 Rekonštrukcia chodníkov

Miesto:	k.ú. Dubnica nad Váhom	Dátum:	10. 6. 2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Miroslav Vyparina
Zhotoviteľ:	STRABAG s.r.o.	Spracovateľ:	Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 322,42**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 322,42
	D	1	Zemné práce				2 512,26
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	306,000	8,21	2 512,26
	D	5	Komunikácie				8 748,42
2	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	306,000	16,88	5 165,28
3	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová hr. 60 mm, prírodná*	*m2*	*312,120*	*11,48*	*3 583,14*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 043,83
4	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	79,560	2,05	163,10
5	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	79,560	2,05	163,10
6	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	79,560	1,38	109,79
7	K	979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	79,560	7,64	607,84
	D	99	Presun hmôt HSV				17,91
8	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	68,881	0,26	17,91