KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ÚPRAVA PARKOVÍSK
Objekt:
3-25-1 - SO 01.1 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY - UL. BRATISLAVSKÁ

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

ČS:
Dátum: 25.06.2026

Objednávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Miroslav Vyparina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Peter Vandriak

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **19 564,03**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	19 564,03	23,00%	4 499,73

Cena s DPH **v EUR** **24 063,76**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ÚPRAVA PARKOVÍSK
Objekt:
3-25-1 - SO 01.1 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY - UL. BRATISLAVSKÁ

Miesto:	Dubnica nad Váhom	Dátum:	25.06.2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Miroslav Vyparina
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Peter Vandriak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 564,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 564,03
1 - Zemné práce	3 691,13
5 - Komunikácie	12 925,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 878,93
99 - Presun hmôt HSV	68,84

ROZPOČET

Stavba:
ÚPRAVA PARKOVÍSK
Objekt:
3-25-1 - SO 01.1 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY - UL. BRATISLAVSKÁ

Miesto:	Dubnica nad Váhom	Dátum:	25.06.2026
Objednávateľ:	Mesto Dubnica nad Váhom	Projektant:	Ing. Miroslav Vyparina
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	Peter Vandriak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 564,03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 564,03
	D	1	Zemné práce				3 691,13
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	117,548	8,21	965,07
	VV		"bratislavská"49,39*2,38		117,548		
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	57,550	4,68	269,33
	VV		1+2,38+49,39+2,38+2,4		57,550		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	91,145	6,55	597,00
	VV		"teleso komunikácie"				
	VV		47,77*3,6*0,53		91,145		
	VV		Súčet		91,145		
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	91,145	0,64	58,33
5	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	91,145	6,53	595,18
6	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	638,015	0,45	287,11
	VV		91,145*7		638,015		
7	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	145,832	4,46	650,41
	VV		91,145*1,6		145,832		
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	171,972	0,78	134,14
	VV		"teleso komunikácie"				
	VV		47,77*3,6		171,972		
	VV		Súčet		171,972		
9	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	30,215	1,12	33,84
	VV		"zahumusovanie pri obrubníku ul bratislavská"60,43*0,5		30,215		
	VV		Súčet		30,215		
10	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*4,067*	*3,48*	*14,15*
	VV		30,125*0,1*1,35		4,067		
11	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	30,215	2,55	77,05
	VV		"zahumusovanie pri obrubníku ul bratislavská"60,43*0,5		30,215		
	VV		Súčet		30,215		
12	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*0,934*	*10,19*	*9,52*
	VV		30,215*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		0,934		
	D	5	Komunikácie				12 925,13
13	K	564762114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 230 mm	m2	171,972	8,96	1 540,87
	VV		"ul bratislavká"				
	VV		47,77*3,6		171,972		
	VV		Súčet		171,972		
14	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	144,987	18,79	2 724,31
	VV		"ul bratislavká"				
	VV		46,77*3,1		144,987		
	VV		Súčet		144,987		
15	K	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	30,215	7,76	234,47
	VV		"pri obrubníku ul bratislavská"60,43*0,5		30,215		
	VV		Súčet		30,215		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	256,220	16,88	4 324,99
	VV		"ul bratislavká"				
	VV		256,22		256,220		
	VV		Súčet		256,220		
17	*M*	*592460008500.S*	*Dlažba betónová drenážna hr.80 mm, prírodná*	*m2*	*261,344*	*15,69*	*4 100,49*
	VV		256,22*1,02		261,344		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 878,93
18	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	76,43	152,86
19	*M*	*404410037194*	*Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-začiatok,vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,000*	*38,21*	*38,21*
20	*M*	*404410037207*	*Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-koniec,vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,000*	*50,95*	*50,95*
21	K	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	10,560	12,74	134,53
	VV		"parkovacie miesta šikmo"16*5,5*0,12		10,560		
	VV		Súčet		10,560		
22	*M*	*404460002000.S*	*Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie*	*kg*	*47,520*	*0,13*	*6,18*
	VV		10,56*4,5 'Prepočítané koeficientom množstva		47,520		
23	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	88,000	0,32	28,16
	VV		"parkovacie miesta šikmo"16*5,5		88,000		
	VV		Súčet		88,000		
24	K	915914111.S	Dočasné dopravné značenie	ks	1,000	496,79	496,79
25	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	60,430	12,85	776,53
	VV		"ul bratislavská"60,43		60,430		
	VV		Súčet		60,430		
26	*M*	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm*	*ks*	*61,034*	*6,04*	*368,65*
	VV		60,43*1,01		61,034		
27	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,626	102,66	372,25
	VV		"cestný obrubník"60,43*0,3*0,2		3,626		
	VV		Súčet		3,626		
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,303	3,07	105,31
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	308,727	0,28	86,44
	VV		34,303*9 'Prepočítané koeficientom množstva		308,727		
30	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	34,303	7,64	262,07
	D	99	Presun hmôt HSV				68,84
31	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	264,751	0,26	68,84