

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia autobusových zastávok, Dubnica nad Váhom - NAVIAC PRÁCE						Miesto:	
JKSO :							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Peter Koreník		Dňa: 17.08.2022	
Odberateľ: Mesto Dubnica nad Váhom				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: Valašsko SK s. r. o.				IČO: 36307157			
01701 Považská Bystrica				DIČ: 2020176301			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A		Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	B	IN - Individuálne náklady	
1	Kolonky-smer Ilava		391,71	391,71			
2	Kolonky smer Trenčín		1 849,76	1 849,76			
3	Pod Hájom smer Ilava		1 129,43	1 129,43			
4	Pod Hájom smer Trenčín		1 718,23	1 718,23			
5	Tesco smer Ilava		517,90	517,90			
6	Tesco smer Trenčín		517,90	517,90			
7	Športovcov smer Trenčín		449,91	449,91			
8	Športovcov smer Ilava		550,92	550,92			
	Súčet:		7 125,75	7 125,75			
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady	
podpis:	21				Súčet riadkov	7 125,75	
dátum:	22				DPH 20% z:	1 425,15	
	23				DPH 0% z:		
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	8 550,90	
					F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			
				GDPR			

Odberateľ: Mesto Dubnica nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ: Valašsko SK s. r. o.

Spracoval: Peter Koreník

JKSO :

Dňa: 17.08.2022

Stavba : Kolonky-smer llaava

Rozpočet

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
<u>1 - ZEMNE PRÁCE</u>								
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	10,000	m2	6,50	65,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				65,00			65,00	
<u>2 - ZÁKLADANIE</u>								
2	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25		m3	122,00	0,00	20
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	20
<u>5 - KOMUNIKÁCIE</u>								
3	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	10,000	m2	1,80	18,00	20
4	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	10,000	m2	22,00	220,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				238,00			238,00	
<u>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</u>								
5	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy do 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t		m3	260,00	0,00	20
6	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t	7,48	0,00	20
7	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t	0,48	0,00	20
8	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt		t	9,27	0,00	20
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné		t	25,00	0,00	20
10	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	0,980	t	35,00	34,30	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				34,30			34,30	
<u>99 Presun hmôt HSV</u>								
11	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	8,636	t	6,30	54,41	20
99 Presun hmôt HSV splu :				54,41			54,41	20
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				391,710			391,71	
Za rozpočet celkom bez DPH				391,71			391,71	

Odberateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
 Projektant:
 Dodávateľ: Valašsko SK s. r. o.

Spracoval: Peter Koreník
 JKSO :
 Dňa: 17.08.2022

Stavba : Kolonky smer Trenčín

Rozpočet

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr vrstvy do 50 mm, -0,0,9800t	11,200	m2	6,50	72,80	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				72,80			72,80	
2 - ZÁKLADANIE								
2	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	3,160	m3	122,00	385,52	20
2 - ZÁKLADY spolu:				385,52			385,52	20
5 - KOMUNIKÁCIE								
3	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	11,200	m2	1,80	20,16	20
4	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	11,200	m2	22,00	246,40	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				266,56			266,56	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy do 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	3,200	m3	260,00	832,00	20
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,287	t	7,48	32,07	20
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	64,305	t	0,48	30,87	20
8	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	4,287	t	9,27	39,74	20
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	3,189	t	25,00	79,73	20
10	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03) ostatné	1,098	t	35,00	38,43	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 052,84			1 052,84	
99 Presun hmôt HSV								
11	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	11,435	t	6,30	72,04	20
99 Presun hmôt HSV splu :				72,04			72,04	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 849,760			1 849,76	
Za rozpočet celkom bez DPH				1 849,76			1 849,76	

Odberateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
 Projektant:
 Dodávateľ: Valašsko SK s. r. o.

Spracoval: Peter Koreník
 JKSO :
 Dňa: 17.08.2022

Stavba : Zástavka Pod Hájom smer lľava

Rozpočet

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, 0,2600t	6,000	m2	9,10	54,60	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				54,60			54,60	20
2 - ZÁKLADANIE								
2	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	1,670	m3	122,00	203,74	20
2 - ZÁKLADY spolu:				203,74			203,74	20
5 - KOMUNIKÁCIE								
3	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	6,000	m2	23,62	141,72	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				141,72			141,72	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
4	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy do 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	1,670	m3	260,00	434,20	20
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,028	t	7,48	37,61	20
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	75,420	t	0,48	36,20	20
7	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	5,028	t	9,27	46,61	
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	5,028	t	25,00	125,70	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				680,32			680,32	20
99 Presun hmôt HSV								
9	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	7,785	t	6,30	49,05	
99 Presun hmôt HSV splu :				49,05			49,05	20
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 129,430			1 129,43	
Za rozpočet celkom bez DPH				1 129,43			1 129,43	20

Odberateľ: Mesto Dubnica nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ: Valašsko SK s. r. o.

Spracoval: Peter Koreník

JKSO :

Dňa: 17.08.2022

Stavba : Zástavka Pod Hájom smer Trenčín

Rozpočet

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	6,000	m2	9,10	54,60	20
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	6,000	m2	23,00	138,00	20
3	K	113204111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	1,500	m	21,62	32,43	20
4	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	0,960	m3	32,00	30,72	20
5	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	1,112	m3	58,00	64,50	20
6	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v homine tr. 3	1,112	m3	2,43	2,70	20
7	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	0,960	m3	6,20	5,95	20
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	2,320	m3	1,20	2,78	20
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	2,320	m3	13,60	31,55	20
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	2,320	t	21,00	48,72	20
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	0,960	m3	13,00	12,48	20
12	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	10,500	m2	1,42	14,91	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				439,35			439,35	
2 - ZÁKLADANIE								
13	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	1,670	m3	122,00	203,74	20
2 - ZÁKLADY spolu:				203,74			203,74	
5 - KOMUNIKÁCIE								
14	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	6,000	m2	15,28	91,68	20
15	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	6,000	m2	23,62	141,72	20
16	M	592460010600	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá		m2	16,28	0,00	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				233,40			233,40	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
17	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	4,500	m	18,25	82,13	20

18	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	4,500	ks	6,72	30,24	20
19	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy do 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	1,670	m3	260,00	434,20	20
20	K	966001211.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia bez bočných stien, -0,50000 t		ks	300,00	0,00	20
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,028	t	7,48	37,61	20
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	75,420	t	0,48	36,20	20
23	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	5,028	t	9,27	46,61	20
24	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	5,028	t	25,00	125,70	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	792,69			792,69	
99 Presun hmôt HSV								
9	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	7,785	t	6,30	49,05	20
			99 Presun hmôt HSV splu :	49,05			49,05	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 718,226			1 718,23	
			Za rozpočet celkom bez DPH	1 718,23			1 718,23	

Odberateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Projektant:
Dodávateľ: Valašsko SK s. r. o.

Spracoval: Peter Koreník
JKSO :
Dňa: 17.08.2022

Stavba : Tesco smer Trenčín

Rozpočet

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druov v ploche do 20m2, - 0,2600t	5,000	m2	9,10	45,50
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				45,50			45,50
5 - KOMUNIKÁCIE							
	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	20,000	m2	23,62	472,40
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				472,40			472,40
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				517,900			517,90
Za rozpočet celkom bez DPH				517,90			517,90

Odberateľ: Mesto Dubnica nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ: Valašsko SK s. r. o.

Spracoval: Peter Koreník

JKSO :

Dňa: 17.08.2022

Stavba : Tesco smer Ilava

Rozpočet

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
<u>1 - ZEMNE PRÁCE</u>							
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20m2, - 0,2600t	5,000	m2	9,10	45,50
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				45,50			45,50
<u>5 - KOMUNIKÁCIE</u>							
	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	20,000	m2	23,62	472,40
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				472,40			472,40
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				517,900			517,90
Za rozpočet celkom bez DPH				517,90			517,90

Odberteľ: Mesto Dubnica nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ: Valašsko SK s. r. o.

Spracoval: Peter Koreník

JKSO :

Dňa: 17.08.2022

Stavba : Športovcov smer Trenčín

Rozpočet

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
<u>1 - ZEMNE PRÁCE</u>							
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20m2, - 0,2600t	13,750	m2	9,10	125,13
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				125,13			125,13
<u>5 - KOMUNIKÁCIE</u>							
	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	13,750	m2	23,62	324,78
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				324,78			324,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				449,905			449,91
Za rozpočet celkom bez DPH				449,91			449,91

Odberateľ: Mesto Dubnica nad Váhom

Projektant:

Dodávateľ: Valašsko SK s. r. o.

Spracoval: Peter Korenik

JKSO :

Dňa: 17.08.2022

Stavba : Športovcov smer ľava

Rozpočet

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
<u>1 - ZEMNE PRÁCE</u>							
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr vrstvy do 50 mm, -0,0,9800t	16,000	m2	6,50	104,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				104,00			104,00
<u>5 - KOMUNIKÁCIE</u>							
3	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	16,000	m2	1,80	28,80
4	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	16,000	m2	22,00	352,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				380,80			380,80
<u>99 Presun hmôt HSV</u>							
10	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	10,495	t	6,30	66,12
99 Presun hmôt HSV splu :				66,12			66,12
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				550,920			550,92
Za rozpočet celkom bez DPH				550,92			550,92