KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštr.starého cintorína a úprava parkovacích plôch v meste Dubnica nad Vá	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Dubnica Nad Váhom		
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		11.08.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	334 039,13
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		334 039,13
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		334 039,13
24	23,0 %	334 039,13 DPH	76 829,00
25	%	DPH	
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**410 868,13**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštr.starého cintorína a úprava parkovacích plôch v meste Dubnica nad Váhom

Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica Nad Váhom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 11.08.2026

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Parkovisko pri bytovom dome č. 97	**24 630,30**
	REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA	**289 844,80**
	ÚPRAVA PARKOVÍSK	**19 564,03**
	Celkom	**334 039,13**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.starého cintorína a úprava parkovacích plôch v meste Dubnica nad Váhom
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica Nad Váhom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 11.08.2026

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Parkovisko pri bytovom dome č. 97				**24 630,30**	
				Práce a dodávky HSV				**23 547,54**	
				Zemné práce				**3 011,59**	
1			111101105.S	Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 - skrývka vegetácie - hr. 25cm	m2	230,600	3,18	733,31	23,0
2			113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	127,230	1,69	215,02	23,0
3			113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, s vybúraním lôžka -0,06500t - cestný obrubník	m	49,756	4,68	232,86	23,0
4			122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	42,499	6,55	278,37	23,0
5			122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	42,499	0,64	27,20	23,0
6			162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	42,499	1,04	44,20	23,0
7			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,499	6,53	277,52	23,0
8			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	297,493	0,45	133,87	23,0
9			180402110.S	Zahumusovanie hr. 200mm, vrátane zatrávnenia v rovine alebo na svahu	m2	59,410	4,78	283,98	23,0
10			005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	m2	59,410	10,19	605,39	23,0
11			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	230,600	0,78	179,87	23,0
				Komunikácie				**16 557,35**	
12			564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm - typ B, D1	m2	87,540	1,11	97,17	23,0
13			583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	4,333	21,86	94,72	23,0
14			564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm - 31,5 (45) GC - typ D, D1	m2	1,820	6,81	12,39	23,0
15			564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - 31,5 (45) GC - typ A, B	m2	169,370	8,71	1 475,21	23,0
16			564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm - typ A, B	m2	169,370	18,65	3 158,75	23,0
17			567123811.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm - typ D, D1	m2	1,820	85,62	155,83	23,0
18			573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	82,480	1,01	83,30	23,0
19			573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	128,400	0,74	95,02	23,0
20			577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1,170	22,48	26,30	23,0
21			577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	209,710	28,10	5 892,85	23,0
22			577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm - typ A	m2	82,480	38,05	3 138,36	23,0
23			596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	86,890	14,46	1 256,43	23,0
24			592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná - chyžbet	m2	91,235	11,48	1 047,38	23,0
25			596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	0,650	14,46	9,40	23,0
26			592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	0,715	19,92	14,24	23,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**3 913,81**	
27			914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt - komplet	ks	1,000	12,74	12,74	23,0
28			914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	57,32	57,32	23,0
29			404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky vrátane krytky	ks	1,000	31,85	31,85	23,0
30			404410175686	Návesť ZDZ 330-82"Služby (parkovisko P+R)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	50,95	50,95	23,0
31			404410175706	Návesť ZDZ 325-10 "ZŤP (informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	82,80	82,80	23,0
32			914812213.S	Dočasné dopravné značenie dodávka+montáž, vrátane demontáže	súb	1,000	496,79	496,79	23,0
33			915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	203,125	1,27	257,97	23,0
34			915716144.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	9,500	2,55	24,23	23,0
35			915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1,020	12,74	12,99	23,0
36			916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	100,861	12,85	1 296,06	23,0
37			592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm - so skosením	ks	80,176	5,73	459,41	23,0
38			592170003800.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm - bez skosenia	ks	20,685	6,04	124,94	23,0
39			916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,796	11,57	32,35	23,0
40			592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	2,796	2,01	5,62	23,0
41			916932191.S	Výšková úprava cestných vpustov	ks	1,000	202,41	202,41	23,0
42			953171001.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	57,83	57,83	23,0
43			552410002900.S	Mreža liatinová D600 mm so závesmi, uzamykateľná, d=600 mm, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	165,60	165,60	23,0
44			979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,138	3,07	58,75	23,0
45			979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	172,242	0,28	48,23	23,0
46			979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,138	0,61	11,67	23,0
47			979089011.S	Poplatok za skládku - betón 100% - recyklácia	t	4,229	7,64	32,31	23,0
48			979089212.R	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi 70% recyklácia	t	8,037	7,64	61,40	23,0
49			979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi 30%	t	3,445	7,64	26,32	23,0
50			979089861.S	Poplatok za skládku - zemina	t	67,998	4,46	303,27	23,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.starého cintorína a úprava parkovacích plôch v meste Dubnica nad Váhom
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica Nad Váhom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 11.08.2026

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Presun hmôt HSV				**64,79**	
51			998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	249,201	0,26	64,79	23,0
				Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				**1 082,76**	
				INNVC				**1 082,76**	
52			000300017.S	Vytýčenie inžinierskych sietí	EUR	1,000	636,92	636,92	23,0
53			000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska, vrátane odstránenia	EUR	1,000	445,84	445,84	23,0
				REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A OSVETLENIA STARÉHO CINTORÍNA				**289 844,80**	
				SO 01 Komunikácie a spevnené plochy				**211 333,18**	
				Práce a dodávky HSV				**211 333,18**	
				Zemné práce				**43 899,01**	
54			113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	265,000	8,21	2 175,65	23,0
55			113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1 824,000	1,35	2 462,40	23,0
56			113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 824,000	10,79	19 680,96	23,0
57			113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	1 371,000	3,37	4 620,27	23,0
58			113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	1 318,000	4,68	6 168,24	23,0
59			122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	226,800	6,55	1 485,54	23,0
60			122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	226,800	0,64	145,15	23,0
61			162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	226,800	6,53	1 481,00	23,0
62			162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	453,600	0,45	204,12	23,0
63			171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	226,800	1,10	249,48	23,0
64			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 472,000	0,78	1 928,16	23,0
65			181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	714,000	1,12	799,68	23,0
66			103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	130,127	3,48	452,84	23,0
67			183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	714,000	2,55	1 820,70	23,0
68			005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	22,063	10,19	224,82	23,0
				Zakladanie				**7 053,11**	
69			289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 472,000	1,16	2 867,52	23,0
70			693110004710.S	Separačná geotext 400 g/m2	m2	2 521,440	1,66	4 185,59	23,0
				Komunikácie				**94 750,77**	
71			564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	2 472,000	9,74	24 077,28	23,0
72			596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2 472,000	16,88	41 727,36	23,0
73			592460007700.S	Dlažba betónová hr. 60 mm, prírodná	m2	2 521,440	11,48	28 946,13	23,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**64 923,16**	
74			916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 428,000	12,85	18 349,80	23,0
75			592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	1 442,280	3,82	5 509,51	23,0
76			916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	645,000	11,57	7 462,65	23,0
77			592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	651,450	2,01	1 309,41	23,0
78			918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	111,480	102,66	11 444,54	23,0
79			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 646,440	2,05	3 375,20	23,0
80			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 646,440	2,05	3 375,20	23,0
81			979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 646,440	1,38	2 272,09	23,0
82			979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	1 066,570	7,64	8 148,59	23,0
83			979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	342,750	7,64	2 618,61	23,0
84			171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	237,120	4,46	1 057,56	23,0
				Presun hmôt HSV				**707,13**	
85			998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 719,735	0,26	707,13	23,0
				SO 02 Verejné osvetlenie				**31 114,12**	
				Práce a dodávky M				**31 114,12**	
				Elektromontáže				**31 114,12**	
86			Pol10	9 Úprava terénu po káb.rýhe (čiastočná)	m2	140,000	2,55	357,00	23,0
87			Pol11	10 Fólia výstražná+uloženie	m	400,000	1,27	508,00	23,0
88			Pol12	11 Príplatok za zaťahovanie káblov do 50	m	400,000	1,02	408,00	23,0
89			Pol13	12 Stožiar pre svietidlo 4 m SAL-4/B60 AL hn	ks	16,000	530,36	8 485,76	23,0
90			Pol14	13 Elektrická stož. TB-11	ks	16,000	44,62	713,92	23,0
91			Pol15	14 Svietidlo OP E/Z/400, priemer 60 K-180+ g	ks	16,000	85,75	1 372,00	23,0
92			Pol16	15 Betonový základ B-40, izolovaný.	ks	16,000	167,20	2 675,20	23,0
93			Pol17	16 Sada matíc čiernych B50	ks	16,000	5,02	80,32	23,0
94			Pol18	17 Ochranné pospájanie z FeZn 10 mm	m	420,000	3,82	1 604,40	23,0
95			Pol19	18 Zalievacia hmota na svorky v zemi (asfalt)	kg	5,000	53,50	267,50	23,0
96			Pol2	1 Hadica FxP 63 (P50)	m	30,000	7,77	233,10	23,0
97			Pol20	19 Poistka záv.E 27 mont.a zap.komplet.	ks	16,000	5,31	84,96	23,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.starého cintorína a úprava parkovacích plôch v meste Dubnica nad Váhom
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica Nad Váhom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 11.08.2026

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98			Pol21	20 Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	19,11	152,88	23,0
99			Pol22	21 Práce v HZS: Súčinnosť s pracovníkmi SS	hod	2,000	63,69	127,38	23,0
100			Pol23	22 Odborná prehliadka a vypracovanie rev.spr	hod	12,000	25,48	305,76	23,0
101			Pol24	23 Odborna prehliadka rozv. preskúšanie + at	hod	8,000	25,48	203,84	23,0
102			Pol3	2 Hadica ochranná FXKVR 75	m	400,000	8,03	3 212,00	23,0
103			Pol4	3 AYKY 4Bx16 RE *	m	450,000	4,27	1 921,50	23,0
104			Pol5	4 Káblová spojka AL do 4x35	ks	2,000	53,50	107,00	23,0
105			Pol6	5 Výkop jamy pre stožiar 50/50/150	ks	16,000	8,60	137,60	23,0
106			Pol7	6 Výkop rýhy pre kábel, územn. 30/90 tr.4	m	400,000	10,19	4 076,00	23,0
107			Pol8	7 Zásyp rýhy 30/80	m	400,000	5,10	2 040,00	23,0
108			Pol9	8 Pieskovanie káb rýhy(káb.lôž.) + piesok	m	400,000	5,10	2 040,00	23,0
109			Pol25	Odpad na materiáloch	%	0,000	191,07	0,00	23,0
110			Pol26	Podružný a pomocný materiál	%	0,000	76,43	0,00	23,0
				SO 03 Dažďová kanalizácia - retenčná nádrž a vsak				**24 982,52**	
				Práce a dodávky HSV				**24 982,52**	
				Zemné práce				**3 834,98**	
111			113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	20,000	8,21	164,20	23,0
112			113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,000	8,09	161,80	23,0
113			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	69,770	10,92	761,89	23,0
114			131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	69,770	0,64	44,65	23,0
115			132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,180	16,38	543,49	23,0
116			132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri Hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,180	0,64	21,24	23,0
117			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,675	6,53	409,27	23,0
118			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	125,350	0,45	56,41	23,0
119			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,675	1,10	68,94	23,0
120			174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,275	6,16	248,09	23,0
121			175101102.S	Obsyp potrubia a objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	29,490	11,16	329,11	23,0
122			583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	32,346	21,86	707,08	23,0
123			583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	14,842	21,48	318,81	23,0
				Zakladanie				**210,54**	
124			275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,250	200,17	50,04	23,0
125			275351215.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	2,000	70,06	140,12	23,0
126			275351216.S	Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	2,000	10,19	20,38	23,0
				Vodorovné konštrukcie				**1 276,25**	
127			451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,421	73,96	548,86	23,0
128			451572111.S1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 16-32 mm	m3	2,024	79,92	161,76	23,0
129			451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 32- 63 mm	m3	1,245	77,88	96,96	23,0
130			452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,556	200,17	311,46	23,0
131			452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,959	80,25	157,21	23,0
				Komunikácie				**1 442,80**	
132			566902234.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	12,80	256,00	23,0
133			566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	20,000	30,98	619,60	23,0
134			596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	20,000	28,36	567,20	23,0
				Rúrové vedenie				**15 305,66**	
135			871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	79,000	7,01	553,79	23,0
136			286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 6 m	ks	13,193	85,40	1 126,68	23,0
137			877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	16,000	12,10	193,60	23,0
138			286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	16,000	4,59	73,44	23,0
139			877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	6,000	12,10	72,60	23,0
140			286510017200.S	Odbočka 87° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	10,70	64,20	23,0
141			892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	79,000	4,46	352,34	23,0
142			894101113.S	Osadenie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	700,61	700,61	23,0
143			594340000500.S	Retenčná nádrž 3300x2230x2070 mm s komínom výšky 600 mm a a liatinovým uzamykateľným poklopom	ks	1,000	7 388,23	7 388,23	23,0
144			894101113.S1	Vodotesný prestup potrubia DN 150 /vŕtanie + izolácia/	ks	2,000	88,71	177,42	23,0
145			894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	121,01	242,02	23,0
146			286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	2,000	67,77	135,54	23,0
147			286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	2,000	52,23	104,46	23,0
148			286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	4,000	6,37	25,48	23,0
149			552410003400	Mreža liatinová D 400 na teleskopickú rúru DN 425	ks	2,000	385,81	771,62	23,0
150			895970000	Montáž vsakovacieho bloku vrátane geotextílie	m3	5,184	38,21	198,08	23,0
151			286650000800	Vsakovací blok napr. WAVIN AQUACELL NG 3,0x1,2x0,8 m s príslušenstvom a šachtou	m3	5,184	356,23	1 846,70	23,0
152			592240008100	Poklop pre revízne šachty DN 400, A15	ks	1,000	1,27	1,27	23,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.starého cintorína a úprava parkovacích plôch v meste Dubnica nad Váhom
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica Nad Váhom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 11.08.2026

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153			899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	79,000	1,66	131,14	23,0
154			8997211321	Dodávka + montáž stojankovej studničky, nerezovej 80x80x955 mm s dopojením na vodovod	ks	2,000	573,22	1 146,44	23,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**2 494,53**	
155			721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	8,000	45,28	362,24	23,0
156			919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	90,000	17,61	1 584,90	23,0
157			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	9,700	2,05	19,89	23,0
158			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	9,700	2,05	19,89	23,0
159			979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,700	1,38	13,39	23,0
160			979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	9,700	50,95	494,22	23,0
				Presun hmôt HSV				**417,76**	
161			998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	99,466	4,20	417,76	23,0
				SO 04 Mobiliár				**10 092,56**	
				Práce a dodávky HSV				**10 092,56**	
				Zemné práce				**53,92**	
162			131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,440	28,92	41,64	23,0
163			162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,440	6,53	9,40	23,0
164			162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2,880	0,45	1,30	23,0
165			171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,440	1,10	1,58	23,0
				Zakladanie				**288,24**	
166			275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,440	200,17	288,24	23,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**8 884,98**	
167			936124121.S	Osadenie parkovej lavičky	ks	9,000	210,18	1 891,62	23,0
168			553560002400.S	Lavička parková s operadlom, liatinová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených dosiek, dĺžky 1950 mm	ks	9,000	777,04	6 993,36	23,0
				Presun hmôt HSV				**865,42**	
169			998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,435	159,23	865,42	23,0
				SO 05 Rekonštrukcia chodníkov				**12 322,42**	
				Práce a dodávky HSV				**12 322,42**	
				Zemné práce				**2 512,26**	
170			113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	306,000	8,21	2 512,26	23,0
				Komunikácie				**8 748,42**	
171			596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	306,000	16,88	5 165,28	23,0
172			592460007700.S	Dlažba betónová hr. 60 mm, prírodná	m2	312,120	11,48	3 583,14	23,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**1 043,83**	
173			979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	79,560	2,05	163,10	23,0
174			979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	79,560	2,05	163,10	23,0
175			979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	79,560	1,38	109,79	23,0
176			979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	79,560	7,64	607,84	23,0
				Presun hmôt HSV				**17,91**	
177			998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	68,881	0,26	17,91	23,0
				ÚPRAVA PARKOVÍSK				**19 564,03**	
				Práce a dodávky HSV				**19 564,03**	
				Zemné práce				**3 691,13**	
178			113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	117,548	8,21	965,07	23,0
179			113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	57,550	4,68	269,33	23,0
180			122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	91,145	6,55	597,00	23,0
181			122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	91,145	0,64	58,33	23,0
182			162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	91,145	6,53	595,18	23,0
183			162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	638,015	0,45	287,11	23,0
184			171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	145,832	4,46	650,41	23,0
185			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	171,972	0,78	134,14	23,0
186			181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	30,215	1,12	33,84	23,0
187			103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	4,067	3,48	14,15	23,0
188			183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	30,215	2,55	77,05	23,0
189			005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,934	10,19	9,52	23,0
				Komunikácie				**12 925,13**	
190			564762114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 230 mm	m2	171,972	8,96	1 540,87	23,0
191			567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	144,987	18,79	2 724,31	23,0
192			569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	30,215	7,76	234,47	23,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštr.starého cintorína a úprava parkovacích plôch v meste Dubnica nad Váhom
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica Nad Váhom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 11.08.2026

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193			596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	256,220	16,88	4 324,99	23,0
194			592460008500.S	Dlažba betónová drenážna hr.80 mm, prírodná	m2	261,344	15,69	4 100,49	23,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				**2 878,93**	
195			914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	76,43	152,86	23,0
196			404410037194	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-začiatok,vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 - 420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	38,21	38,21	23,0
197			404410037207	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-koniec,vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	50,95	50,95	23,0
198			915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	10,560	12,74	134,53	23,0
199			404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	47,520	0,13	6,18	23,0
200			915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	88,000	0,32	28,16	23,0
201			915914111.S	Dočasné dopravné značenie	ks	1,000	496,79	496,79	23,0
202			916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	60,430	12,85	776,53	23,0
203			592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	61,034	6,04	368,65	23,0
204			918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,626	102,66	372,25	23,0
205			979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,303	3,07	105,31	23,0
206			979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	308,727	0,28	86,44	23,0
207			979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	34,303	7,64	262,07	23,0
				Presun hmôt HSV				**68,84**	
208			998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	264,751	0,26	68,84	23,0
				Celkom				**334 039,13**	